

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 12-05801-1-001-00-02

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH20

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2021.02.24 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

2021-ben elmarad

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Gávavencsellő	Gávavencsellő, Uzsoki-Rákóczi utca kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	1db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki. A vírushelyzet miatt 2020-ban került megvalósításra.	523
---------------	--	--	---	-----

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Gávavencsellő	Gávavencsellő, Arany J- Rákóczi utca kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 150 -es tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki. A vírushelyzet miatt 2020-ban került megvalósításra.	370
	Gávavencsellő	Gávavencsellő, Toldi- Rákóczi utca kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki. A vírushelyzet miatt 2020-ban került megvalósításra.	344

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Gávavencsellő	Gávavencsellő, Kápolna-Rákóczi utca kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki. A vírushelyzet miatt 2020-ban került megvalósításra.	344
	Gávavencsellő	Gávavencsellő, Gorkij-Vörösmarty utca kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki. A vírushelyzet miatt 2020-ban került megvalósításra.	344
	Gávavencsellő	Gávavencsellő, Kölcsey utcában csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	342

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 267
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 267

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____