

Gávavencsellői Nagyközség Önkormányzata
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.
Telefon: 42/572-500
e-mail: hivatal@gavavencsello.hu

7. napirend

Száma: GV/3229/2022.



Előterjesztés a Gávavencsellő települést érintő 2023-2037 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírségvíz Zrt. a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségeinek teljesítése érdekében önkormányzatunk rendelkezésére bocsátotta a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) pótlási felújítási terv része 2023-2037 időszakra vonatkozó dokumentumait.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Víziközmű törvény) 11.§ (1) bekezdése szerint:

„11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.”

A GFT felújítási és pótlási tervrészről, valamint beruházási tervrészről áll.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű -szolgáltatónak, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie és benyújtania 2022. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A Nyírségvíz Zrt. elkészítette a 2023-2037 évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt, mely jelen előterjesztés mellékelete.

A GFT II. és III. üteme műszaki indokoltság alapján került megtervezésre az engedélyező hatóság (MEKH) iránymutatása alapján. A tervezett beruházások értéke meghaladhatja a rendelkezésre álló források mértékét, azonban ez az ellátásért felelős részére kötelezettséget nem jelent.

A GFT beruházási tervrészének elkészítése és benyújtása az ellátásért felelős önkormányzat feladata. Az előterjesztéshez csatolt beruházási tervrész nem tartalmaz semmilyen tervezett beruházást, itt kell megjelölni, amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy valamilyen beruházás végrehajtását szükségesnek tartja.

A Nyírségvíz tájékoztatása szerint az eljárási és szakhatósági díjak fizetési rendje 2018. évben változott. 2018. január 1-től az eljárási díjon kívül a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat kötelező bevonni a GFT jóváhagyási folyamatba, s ezért víziközmű rendszerenként 36.600. -Ft (pótlás-felújítás tervrész 18.300.- Ft, beruházási tervrész 18.300.- Ft., a teljes időtáv vonatkozásában tényleges nem tartalmazó beruházási tervrész után 0 Ft)

A díjak a Víziközmű törvény rendelkezései szerint a fejlesztéshez kapcsolódó költségnek minősülnek aktiválható ráfordítások, melyek növelik a beruházás mértékét.

A pótlási-felújítási tervrész esetében a díjak megfizetését a Nyírségvíz Zrt. vállalja, a beruházási tervrész díjait az Önkormányzatnak kell állnia.

Vagyonkezelésben lévő közművek esetén a beruházások értékében aktiválja a ZRT a díjak összegét, bérleti-üzemeltetési szerződés esetén a bérleti díj terhére számolják el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótlási-felújítási tervrészt tárgyalja meg, a beruházási tervrész esetén döntsön arra vonatkozóan, hogy kíván-e ilyen jellegű beruházást tervezni a jelzett időszakban, és ha igen akkor a település mely részén.

Gávavencsellő, 2022. szeptember 7.


Bercz János
polgármester



Határozati Javaslat

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(....) határozata a Gávavencsellő települést érintő 2023-2037 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a VH20 elnevezésű Gávavencsellő ivóvíz elosztás megnevezésű 12-05801-1-001-00-02, hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre
 - b) az SZH29 elnevezésű (Gávavencsellő szennyvízelvezetés megnevezésű) 22-05801-2-001-00-05, hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre,
 - c) az SZT15 elnevezésű (Gávavencsellő, Balsa szennyvízelvezetés megnevezésű) 23-05801-1-002-00-15, hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre
- a Nyírségvíz Zrt. által készített, jelen határozat melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 évek közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervvel egyetért, véleményeltérése nincs.

A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti Beruházási tervrészt az ivóvíz elosztás és a szennyvíz tisztítás eszközcsoportokon belül jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a tervrészek aláírására.

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről, a dokumentáció egyidejű megküldésével a Nyírségvíz Zrt-t értesítse.

Nyilatkozat
Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bercz János polgármester **Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1., adószám: 15732231-2-15, PIR szám: 732231), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH20** elnevezésű (Gávavencsellő ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-05801-1-001-00-02 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gávavencsellő, 2022.....

.....
Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata
képviseli
Bercz János
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-05801-1-001-00-02

Szolgáltatói rendszer azonosító: VH20

Víziközmű rendszer megnevezése: Gávavencsellő ivóvíz elosztás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	6 784	7 448
II. ütem	51 684	45 867
III. ütem	842 340	114 666

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt
költsége (eFt)

MEKH VKR kód 12-05801-1-001-00-02

Szolgáltató VKR kód VH20

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2023

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Gávavencsellő

Gávavencsellő, Rákóczi
utcában bekötővezeték
rekonstrukciója.

45 db 3/4" acél bekötővezeték
cseréje D 25 KPE műanyagra
összesen 560 fm hosszúságban.
(A rekonstrukció magában
foglalja a korrodált csőbéklyók
illetve a vízmérőknak
szereplvényeinek cseréjét).

6 784

A meglévő, előregedett acél
bekötővezetékek erősen
korrodálódtak, nagy a
meghibásodási valószínűségük. A
bekötővezetéseket korszerű
műanyag csövekre cserélve javul a
szolgáltatás biztonsága és
folyamatossága. Csökken a
hibaszám, az értékesítési
különbözet, a másodlagos
vízminőség romlás kockázata,
valamint a hálózati veszteség
csökkentése is.
Az elmúlt évek bekötővezeték
rekonstrukciója a településen nagy
mértékben lecsökkentette a
bekötővezeték hibákat.

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

6 784

Üremhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

6 784

2024-2027

 / 1. oldal, összesen: 9

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Gávavencsellő	Gávavencsellő, Kőlcsey utcában csapszáras csomóponti rekonstrukció	1 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki. A virushelyzet miatt 2020-ban került megvalósításra.	344
Gávavencsellő	Gávavencsellő 10 db földalatti tűzesap rekonstrukció	Gávavencsellő ivóvíz hálózatán 10 db DN80 földalatti tűzesap és szerelvényeinek cseréje DN80 föld feletti tűzesapra. Rakovszki u. Szabadság u. Széchenyi u. Uzsoki u. Vasút u. Vasváriu P.u. Vörösmarty u. Zrínyi u.	A tűzesapok javítása gazdaságatlan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	3 340
Gávavencsellő	Gávavencsellő Ady. E. u. ivóvízhálózatán gerincvezeték és bekötővezeték rekonstrukció	395 fmi gerincvezeték és 35 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	7 500

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő Ady. E. u. ivóvízhálózatán gerincevezeték és bekötővezeték rekonstrukció	395 fm gerincevezeték és 35 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	7 500
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen Kossuth-Lehel-Toldi utcákban 100 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 50 db rövid és 50 db hosszú oldali bekötővezeték cseréje.	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	11 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen Kossuth-Lehel-Toldi utcákban 100 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 50 db rövid és 50 db hosszú oldali bekötővezeték cseréje.	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	11 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen Kossuth-Lehel-Toldi-Petőfi utcákban 100 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 50 db rövid és 50 db hosszú oldali bekötővezeték cseréje. Petőfi utca	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	11 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

51 684

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

51 684

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
2028-2037	Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Gávavencsellő településen 15 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán található 15 db DN80 földalatti tűzcsapok cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	5 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen 15 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán található 15 db DN80 földalatti tűzcsapok cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	5 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen 15 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán található 15 db DN80 földalatti tűzcsapok cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	5 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő Lónyai utca ivóvízhálózatának komplex rekonstrukciója	DN 80 AC gerincvezeték cseréje D 110 KPE csőre 300 méter hossz, valamint 25 db 3/4" acél bekötővezeték cseréje D 25 KPE csőre, 215 méter hossz. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő vékony falú AC gerincvezeték és acél bekötővezeték erősen korrodálódott, cseréje a szolgálatos biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	5 700



Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen 200 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 100 db rövid és 100 db hosszú oldali korrodált acél bekötővezeték csere.	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezeték cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	16 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő korrodált útalatti acél gerinevezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvízhálózatán lévő korrodált útalatti acélcső átvezetések 30%-nak cseréje. (8 db -150 fm hosszban)	A régi 30 éves acél vezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	30 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő korrodált útalatti acél gerinevezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvízhálózatán lévő korrodált útalatti acélcső átvezetések 30%-nak cseréje. (8 db -150 fm hosszban)	A régi 30 éves acél vezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	30 000



Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő ivóvízhálózatán gerincvezeték és bekötővezeték rekonstrukció	12.500 fm gerincvezeték és 375 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét) 3821 sz. fkl. u. Adfy u. AKÁCFÁ U. Aradi u. Arany J. u. Árpád u. Ast köz Bátor u. Bem u. Bessenyei u. Dobó u. Dózsa Gy. u. Dózsa u. Gorkij u. Halász u. Hatház u. Honvéd u. Hősök tere Hunyadi u. Jókai u. József A. u. Kápolna u. Kápolna u. Kárpát u. Kassai u. Kazinczy u. Kis köz Kolozsvári u. Kossuth u. Kovács M. u. Kölcsey u. Kölcsey u. Lehel u. Major u. Mórincz Zs. u. Munkácsy u. Petőfi u. Pusztafalusi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Szabadság u. Széchenyi u. Szent László u. Tánács u. Temető u. Tisza u. Toldi M. u. Toldi u. Uzsoki u. Vasút u. Vasvári P.u. Vízműtelepről kilépő vezeték Vörösmarty u. Zrínyi u.	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	250 000

Eszközcsoport/Telepítés **Projekt megnevezése** **Projekt műszaki tartalma** **Projekt szükségessége** **Projekt költsége (eFt)**

Gávavencsellő

Gávavencsellő ivóvízhálózatán gerinvezeték és bekötővezeték rekonstrukció

12500 fm. gerinvezeték és 375 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét) 3821 sz. fkl. u.

A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szelgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.

250 000

Adfy u. AKÁCEFA U.

Aradi u. Arany J. u.

Arpád u. Aszkóz

Báthori u. Bem. u.

Bessenyei u. Dobó u.

Dózsa Gy. u. Dózsa u.

Gorkij u. Halász u.

Hatház u. Honvéd u.

Hősök tere Hunyadi u.

Jókai u. József A. u.

Kápolna u. Kápolna u.

Kárpát u. Kassai u.

Kazinczy u. Kis-köz

Kolozsvári u. Kossuth u.

Kovács M. u. Kölcsey u.

Kölcsey u. Lebel u.

Major u. Móricz Zs. u.

Munkácsy u. Petőfi u.

Pusztafalusi u. Rákóczi u.

Rákóczi u. Rákóczi u.

Rakovszki u. Szabadság u.

Széchenyi u. Szent László u.

Táncsics u. Temető u.

Tisza u. Toldi M. u.

Toldi u. Uzsoki u.

Vasút u. Vasvári P. u.

Vízműteeprőkilépő vezeték


Vörösmarty u. Zrínyi u.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő ivóvízhálózatán gerincvezeték és bekötővezeték rekonstrukció	12500 fm gerincvezeték és 375 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét) 3821 sz. fkl. u. Adfy u. AKÁCFÁ U. Aradi u. Arany J. u. Árpád u. Ast köz Báthori u. Bem u. Bessenyei u. Dobó u. Dózsa Gy. u. Dózsa u. Gorkij u. Halász u. Hatház u. Honvéd u. Hősök tere Hunyadi u. Jókai u. József A. u. Kápolna u. Kápolna u. Kárpát u. Kassai u. Kazinczy u. Kis köz Kolozsvári u. Kossuth u. Kovács M. u. Kölcsey u. Kölcsey u. Lehel u. Major u. Móricz Zs. u. Munkácsy u. Petőfi u. Pusztafalusi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Rakovszki u. Szabadság u. Széchenyi u. Szent László u. Táncsics u. Temető u. Tisza u. Toldi M. u. Toldi u. Uzsoki u. Vasút u. Vasvári P. u. Vízműtelepről kilépő vezeték Vörösmarty u. Zrínyi u.	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	250 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				841 700

Vízelosztás / Nyomásfokozók



Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő nyomásfokozó villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).	Villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).	A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	640
		Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)		640
		Üremhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)		842 340
		Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)		900 808
Kelt:	Ellátásért felelős aláírása			

 9. oldal, összesen: 9

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-05801-1-001-00-02

Szolgáltató VKR kód: VH20 elnevezésű (Gávavencsellő ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Gávavencsellő

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gávavencsellő, 2022.....

Berecz János
Polgármester
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Berez János polgármester **Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1. adószám: 15732231-2-15, PIR szám: 732231), mint ellátásért felelős képviselőként eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **SZT15** elnevezésű (Gávavencsellő, Balsa szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-05801-1-002-00-15 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviselőjeként eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó - felújítási és pótlási tervvel - az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gávavencsellő,.....

.....
Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata
képviseli
Berez János
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 23-05801-1-002-00-15

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZT15

Víziközmű rendszer megnevezése: Gávavencsellő, Balsa szennyvíz tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	1 264
II. ütem	0	87
III. ütem	343	219

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERVFAJTA:

Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 23-05801-1-002-00-15

Szolgáltató VKR kód SZT15

Szerződés típusa: Vagyonkezelt

2028-2037

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Gávavencsellő

Gávavencsellő
szennyvíztelep
túlfeszültségvédelem

Villamos kapcsolószekrény
B+C, D +eth túlfeszültség
védelmi fokozat kialakítása.

343

A villamos berendezések
túlfeszültség elleni (hálózati
feszültség zavarok) védelme
csökkenti a villamos gépek,
vezérlő berendezések és
mérőműszerek meghibásodásának
veszélyét, ezáltal növeli a rendszer
üzemvitelének üzembiztonságát.

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

343

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

343

Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

343

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-05801-1-002-00-15

Szolgáltató VKR kód: SZT15 einevezésű (Gávavencsellő, Balsa szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Vagyonkezelt

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz tisztás / Gávavencsellő, Balsa

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gávavencsellő, 2022.....

Berecz János
Polgármester

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Berez János polgármester **Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1., adószám: 15732231-2-15, PIR szám: 732231), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH29** elnevezésű (Gávavencsellő szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-05801-2-001-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gávavencsellő, 2022.....

.....
Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata
képviseli
Berez János
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 22-05801-2-001-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZH29

Víziközmű rendszer megnevezése: Gávavencsellő szennyvíz elvezetés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	7 797
II. ütem	0	15 948
III. ütem	367 220	39 870

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TÉRV 2023-2037

TÉRV FAJTA:

Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 22-05801-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód SZH29

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2028-2037

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők

Gávavencsellő

Gávavencsellő szennyvízáttemelő gépészet felújítás

Gávavencsellő 2 db (Petőfi út, Bessenyei út) átemelő gépészeti felújítás: cserélni szükséges a felszálló vezetékeket, visszacsapókat, tolózárat, vezetősíneket, vezetőtartókat, fedlapokat.

5 000

A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető.

Gávavencsellő

Gávavencsellő kapcsolószekrény csere

Gávavencsellő 10 db erőáramú rendszer, kapcsolószekrény csereje.

10 000

A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető.

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)


15 000

Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő szennyvíztisztító gravitációs hálózaton tisztító aknák építészeti felújítása	Gávavencsellő szennyvízhálózaton 10 db tisztítóakna belső felületi víztárolási és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	2 500
Gávavencsellő	Gávavencsellő gravitációs gerincezeték rekonstrukciója 4996 fm hosszban.	Gravitációs gerincezeték rekonstrukciója 4996 fm hosszban.	A szennyvízelvezetés üzembiztonsága nő.	349 720
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				352 220
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				367 220
Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				367 220

Kelt:

Elátásért felelős aláírása



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-05801-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód: SZH29 elnevezésű (Gávavencsellő szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Bérizemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Gávavencsellő

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gávavencsellő, 2022.....

Berecz János
Polgármester

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata